



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

En la Ciudad de Colima, Capital del Estado del mismo nombre, siendo las **13:08** horas del día **13 de abril del 2026**, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 26 Numeral 1 Fracción I, Artículo 28 Numeral 4, Artículo 30 Numeral 1 Fracción I, Artículo 32 Numeral 1 y Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, se reunieron los integrantes del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Servicios de Salud del Estado de Colima, cuyos nombres y firmas aparecen en rúbrica y al final de la presente acta, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales, en el Municipio de Colima, para llevar a cabo el **FALLO** correspondiente a la Convocatoria que establece las Bases de la Licitación Pública Nacional Presencial Número **36066001-011-2026**, para la **CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**.

El acto fue presidido por la **C.P. Griselda López León**, Directora Administrativa, quien su carácter de Presidenta Suplente, dio la bienvenida a todos los presentes y solicitó a la **Licda. Ramona Esparza Magdaleno**, Secretaria Ejecutiva Suplente con voz y voto, que procediera a dar lectura de los oficios de designación de los suplentes en caso de que los hubiera, y a su vez realizar el pase de asistencia con el objeto de acreditar la presencia de los miembros, y la validez del presente Acto de Fallo.

La **Licda. Ramona Esparza Magdaleno**, Secretaria Ejecutiva Suplente, informó a la Presidenta que no se cuenta con oficios de designación.

La **Licda. Ramona Esparza Magdaleno**, Secretaria Ejecutiva Suplente, informó a la Presidenta que se encuentran presentes **cinco** de los **nueve** integrantes con voz y voto del Subcomité por lo que existe quórum legal para sesionar.

Haciendo uso de la voz, la **C.P. Griselda López León**, sometió a consideración y votación de los integrantes del Subcomité el orden del día propuesto para el desarrollo de la sesión, el cual fue aprobado de manera unánime y quedó estipulado de la siguiente manera:

1. Bienvenida
2. Lista de asistencia y declaración de quórum legal.



**1856-2026**

**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

3. Aprobación del orden del día de sesión.
4. Lectura el Dictamen base para el fallo por parte del Asesor Técnico designado.
5. Lectura del Fallo correspondiente y aprobación.
6. Asuntos Generales.
7. Levantamiento del acta correspondiente a la sesión.
8. Clausura de la sesión.

El dictamen elaborado por el **MAD JORGE ALBERTO CARDONA TORRES, Subdirector de Obras y Conservación**, quien funge como Asesor Técnico, sirvió como base para el Fallo de la Licitación Pública No. **36066001-011-2026**, que procede a emitir el convocante quien se encuentra facultado de conformidad a lo dispuesto en el artículo 41 numeral 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, el cual se anexa a la presente acta, quedando de la siguiente manera:

**FALLO**

Una vez analizada la propuesta técnica y económica de los licitantes personas morales **GARANTÍAS Y SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V. en las partidas 1, 3, 4 y 5 y SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., la partida 2.** Se sometió a votación del Subcomité que se adjudiquen sus propuestas, por ser solventes, aceptables y convenientes y por reunir conforme a los criterios de adjudicación de las bases de la presente Licitación las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima, de la siguiente manera:

**GARANTÍAS Y SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V., partidas 1, 3, 4 y 5** por un **Monto Mínimo** de **\$760,000.00 (SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido;** y un **Monto Máximo** de **\$1,900,000.00 (UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido**



**1856-2026**

**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA

GARANTÍAS Y SERVICIOS DE COLIMA, S.A. DE C.V.				
BIENES Y/O SERVICIOS				PRECIO UNITARIO SIN IVA
PARTIDA	SUB-PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
1	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL Y PISO-TECHO DE 1, 1.5 Y 2 T.R.</b>			
	1	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MINISPLIT HI-WALL DE 1 T.R. (12,000BTU) 1.5 T.R. (18,000 BTU) Y 2T.R (24000) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$4,200.00
	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL, PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 3 T.R.</b>			
	2	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MINISPLIT HI-WALL, PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 3 T.R. (36,000 BTU) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$6,000.00
	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 4 Y 5 T.R.</b>			
	3	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO MINISPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 4 T.R. (48,000 BTU) Y 5 T.R. (60,000 BTU) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$7,600.00
	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1, 1.5 Y 2 T.R.</b>			
	4	SERV	REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE EQUIPO MINISPLIT HI-WALL DE 1 T.R. (12,000BTU), 1.5 T.R. (18,000BTU) Y 2 T.R. (24,000) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) INCLUYE: DESINSTALAR TARJETA ELECTRÓNICA PARA SU REPARACIÓN UNA VEZ REPARADA VOLVERLA A INSTALAR LA TARJETA Y PONER A FUNCIONAR EL EQUIPO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$9,000.00
	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL Y PISO-TECHO DE 3 T.R.</b>			
	5	SERV	REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE EQUIPO MINISPLIT HI-WALL Y PISO-TECHO DE 3 T.R. (36,000BTU) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: DESINSTALAR TARJETA ELECTRÓNICA PARA SU REPARACIÓN UNA VEZ REPARADA VOLVERLA A INSTALAR LA TARJETA Y PONER A FUNCIONAR EL EQUIPO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$12,600.00
	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 4 T.R.</b>			
	6	SERV	REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE EQUIPO MINISPLIT PISO-TECHO DE 4 T.R. 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: DESINSTALAR TARJETA ELECTRÓNICA PARA SU REPARACIÓN UNA VEZ REPARADA VOLVERLA A INSTALAR LA TARJETA Y PONER A FUNCIONAR EL EQUIPO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$15,200.00
	<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 5 T.R.</b>			
	7	SERV	REPARACIÓN DE TARJETA ELECTRÓNICA DE EQUIPO MINISPLIT PISO-TECHO DE 5 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: DESINSTALAR TARJETA ELECTRÓNICA PARA SU REPARACIÓN UNA VEZ REPARADA VOLVERLA A INSTALAR LA TARJETA Y PONER A FUNCIONAR EL EQUIPO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$17,640.00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL Y PISO-TECHO DE 1, 1.5 Y 2 T.R.</b>			
8	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR MARCA GMCC O SIMILAR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HIWALL DE 1 T.R., 1.5 T.R. Y 2 T.R. DE 220-1-60HZ Y/O TARJETA ELECTRÓNICA INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$11,500.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL, PISO-TECHO Y FAN-COIL 3 T.R. DE 220-1-60HZ 220-3-60hz</b>			
9	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HIWALL DE 3 T.R. DE 220-1-60HZ Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) Y/O TARJETA ELECTRÓNICA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$64,500.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 4 Y 5 T.R. DE 220-1-60HZ 220-3-60HZ</b>			
10	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR MARCA TRANE, COPELAND SCROLL O SIMILAR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 4 Y 5 T.R. DE 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) Y/O TARJETA ELECTRÓNICA INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$94,500.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL, PISO-TECHO, FAN-COIL Y PAQUETE</b>			
11	SERV	PASTILLA TERMOMAGNETICA TRIFÁSICA DE 30, 40, 50, 60, 70, 100 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$5,500.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL, PISO-TECHO, FAN-COIL Y PAQUETE</b>			
12	SERV	CENTRO DE CARGA TRIFÁSICO PARA 3 ESPACIOS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$1,600.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL, PISO-TECHO, FAN-COIL Y PAQUETE</b>			
13	SERV	METRO LINEAL DE CABLE UNIPOLAR CAL. 8 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$80.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL, PISO-TECHO, FAN-COIL Y PAQUETE</b>			
14	SERV	METRO LINEAL DE CABLE USO RUDO 3X8 INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$390.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL Y PISO-TECHO DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R.</b>			
15	SERV	REPOSICIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA Y/O DE POZO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HI-WALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$2,000.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL Y PISO-TECHO DE 4 Y 5 T.R.</b>			
16	SERV	REPOSICIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA Y/O DE POZO PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO HI-WALL Y PISO-TECHO DE 4 Y 5 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$4,000.00
<b>SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R.</b>			

**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

17	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR EVAPORADOR PARA EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HIWALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$3,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL DE 1, 1.5, 2, Y 3 T.R.			
18	SERV	REPOSICIÓN DE TURBINA PARA EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HIWALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$3,800.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL DE 1, 1.5, 2, Y 3 T.R.			
19	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HIWALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$6,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL DE 1, 1.5, 2, Y 3 T.R.			
20	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HIWALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$4,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R.			
21	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR EVAPORADOR PARA EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$18,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R.			
22	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TURBINA PARA EVAPORADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$9,400.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R.			
23	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR MARCA TRANE O SIMILAR PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2,3, 4 Y 5 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$28,300.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R.			
24	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPA PARA CONDENSADORA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R. DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y/O 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$16,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R.			
25	SERV	CAPACITOR DE TRABAJO PARA MOTOR CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1, 1.5, 2 Y 3 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) DIVERSAS CAPACIDADES MFDS A 370VAC INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R.			



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

26	SERV	CAPACITOR DE TRABAJO PARA MOTOR CONDENSADOR DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO Y FANA-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) DIVERSAS CAPACIDADES MFDS A 370VAC INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRES. P.U.O.T.	\$1,200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL DE 1, 1.5 T.R.			
27	SERV	REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1 Y 1.5 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) INCLUYE: LOCALIZAR FUGA, SOLDAR FUGA UTILIZANDO (TURNER) Y/O OXIGENO Y BUTANO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$4,900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL, PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R.			
28	SERV	REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL, PISO-TECHO Y FAN-COIL DE 2, 3, 4 Y 5 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: LOCALIZAR FUGA, SOLDAR FUGA UTILIZANDO (TURNER) Y/O OXIGENO Y BUTANO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$9,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL, DE 1, 1.5 Y 2 T.R.			
29	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1, 1.5, Y 2 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, LUBRICACIÓN DE MOTOR Y MONTAJE DEL MISMO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$7,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO HI-WALL Y PISO TECHO DE 3 T.R.			
30	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI-WALL Y PISO-TECHO DE 3 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, LUBRICACIÓN DE MOTOR Y MONTAJE DEL MISMO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$10,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PISO TECHO DE 4 Y 5 T.R.			
31	SERV	REPARACIÓN DE MOTOR CONDENSADOR A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 4 Y 5 T.R. A 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: DESMONTAJE DE MOTOR, EMBOBINADO DE MOTOR, CAMBIO DE BALEROS, LUBRICACIÓN DE MOTOR Y MONTAJE DEL MISMO, LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$14,700.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 15 T.R. (SIN RECUPERACIÓN)			
1	SERV	RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (SIN RECUPERACIÓN) DE 2 A 15 T.R. (24000 A 180000 BTU/HR) INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS EXTERIORES, EQUIPO Y MOTORES. CANCELACIÓN DE HUECOS CON PLÁSTICO NEGRO PROLIPROPILENO, SOBRE PONIENDO UN TRAZO DE TABLACIMIENTO DEL MISMO HUECO MAS 10CMS MAS GRANDE POR LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES CON CUATRO LADRILLOS. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO Y DESCENSO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL PUNTO QUE NOS INDIQUEN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	\$9,000.00
3	SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 11 A 30 T.R. (SIN RECUPERACIÓN)		
2	SERV	RETIRO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE (SIN RECUPERACIÓN) DE 11 A 30 T.R. (72000 A 120000 BTU/HR) INCLUYE: DESMANTELAMIENTO DE DUCTOS EXTERIORES, EQUIPO Y MOTORES. CANCELACIÓN DE HUECOS CON PLÁSTICO NEGRO PROLIPROPILENO, SOBRE PONIENDO UN TRAZO DE TABLACIMIENTO DEL MISMO HUECO MAS 10CMS MAS GRANDE POR LOS CUATRO PUNTOS CARDINALES CON CUATRO LADRILLOS. HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA, ACARREO Y DESCENSO DE MATERIALES DENTRO DE LA OBRA HASTA EL PUNTO QUE NOS INDIQUEN Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	\$17,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

3	SERV	IZAJE DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R. HASTA 1.00MTS Y COLOCACIÓN (POSTERIOR A TRABAJOS REQUERIDOS) EN EL MISMO SITIO POR MEDIOS ELECTROMECÁNICOS (GRÚA O TELE PORTÁTIL), CONDESCONEXION ELECTROMECAÁNICA, HIDRÁULICA Y DE DUCTERIA, APOYO Y APUNTALAMIENTO DE LA UNIDAD SOBRE ESTRUCTURA DE ACERO ARMABLE Y DESARMABLE INCLUYE: MANO DE OBRA EQUIPO NECESARIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO P.U.O.T.	\$11,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
4	SERV	BASE METÁLICA PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R. A BASE DE ANGULO DE 2"X3/16" PARA ELEVAR EQUIPO 40CMS DE ALO, CON PLACA DE 1/4" DE 4"X4", ACABADO CON PINTURA ESMALTE ALKIDALICA DE COMEX A DOS MANOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS LOCALES, HABILITADO, CORTES, SOLDADURA, ANCLAJE, CAPA DE PINTURA ANTICORROSIVA, EQUIPO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA. P.U.O.T.	\$8,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
5	SERV	ELABORACIÓN DE CHAROLA DE LAMINA GALVANIZADA LICA CAL 26 PARA RECOLECTAR CONDENSACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R. DEBIDAMENTE COLOCADA Y CANALIZADA HACIA LOS BAJANTES, INCLUYE: DOBLECES, GRAPAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$7,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
6	SERV	CONTACTOR TERMO MAGNÉTICO MARCA WHITE RODGERS O SIMILARA EN PRECIO Y CALIDAD PARA COMPRESOR 220VOLT 3 FASES 60HZ TRIFÁSICO CON BOBINA A 24 VOLTS CORRIENTE NOMINAL 30 A 60 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, Y ARRANQUES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$2,300.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
7	SERV	CONTACTOR TERMO MAGNÉTICO MARCA WHITE RODGERS O SIMILARA EN PRECIO Y CALIDAD PARA EVAPORADORA 220VOLT 3 FASES 60HZ TRIFÁSICO CON BOBINA A 24 VOLTS CORRIENTE NOMINAL 30 A 60 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, Y ARRANQUES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$1,100.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
8	SERV	CONTACTOR TERMO MAGNÉTICO MARCA WHITE RODGERS O SIMILARA EN PRECIO Y CALIDAD PARA CONDENSADOR 220VOLT 3 FASES 60HZ TRIFÁSICO CON BOBINA A 24 VOLTS CORRIENTE NOMINAL 30 A 60 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, Y ARRANQUES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$1,100.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
9	SERV	CONTACTOR TERMO MAGNÉTICO MARCA WHITE RODGERS O SIMILARA EN PRECIO Y CALIDAD PARA MOTOR CONDENSADOR 220VOLT 3 FASES 60HZ TRIFÁSICO CON BOBINA A 24 VOLTS CORRIENTE NOMINAL 30 A 60 AMP. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, PRUEBAS, Y ARRANQUES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$1,100.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
10	SERV	CAPACITOR DE TRABAJO PARA MOTOR CONDENSADOR DE CAPACIDADES MFDS DIVERSAS A 370VAC INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$950.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
11	SERV	CAPACITOR DE TRABAJO PARA COMPRESOR DE CAPACIDADES MFDS DIVERSAS A 370VAC INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$950.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			



**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

12	SERV	CAPACITOR DE ARRANQUE PESADO DE CAPACIDADES MFDS DIVERSAS A 370VAC INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$1,200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 9 T.R.			
13	SERV	TERMOSTATO TH1110DV1009 PRO1000 1 FRIO FAN AUTO-ON MARCA HONEYWELL INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$4,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 10 A 15 T.R.			
14	SERV	TERMOSTATO TH5220D FOCUS PRO5000 2 ETAPAS DE FRIO FAN MARCA HONEYWELL INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$7,100.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 16 A 30 T.R.			
15	SERV	TERMOSTATO TH8321 WF VISION PRO8000 DOBLE ETAPA MARCA HONEYWELL INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$9,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R.			
16	SERV	MOTOR EVAPORADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$75,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R.			
17	SERV	MOTOR EVAPORADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$83,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R.			
18	SERV	MOTOR CONDENSADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$55,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R.			
19	SERV	MOTOR CONDENSADOR PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$58,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R.			
20	SERV	REPOSICIÓN DE TURBINA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R. MARCA TRANE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.	\$18,900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R.			
21	SERV	REPOSICIÓN DE TURBINA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R. MARCA TRANE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.	\$22,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R.			
22	SERV	REPOSICIÓN DE ASPA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 5 A 12.5 T.R. MARCA TRANE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, P.U.O.T.	\$8,800.00



**1856-2026**

**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R.			
23	SERV	REPOSICIÓN DE ASPA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 13 A 25 T.R. MARCA TRANE O SIMILAR DE LA MISMA CALIDAD INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES, P.U.O.T.	\$12,200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE (COMPRESOR 3 T.R.)			
24	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR DE 3 T.R. PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 208/ 230/3/60HZ MARCA COPELANT, TRANE, O DANFOSS SOLO ESTAS MARCAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$69,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE (COMPRESOR 4 T.R.)			
25	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR DE 4 T.R. PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 208/ 230/3/60HZ MARCA, COPELANT, TRANE O DANFOSS SOLO ESTAS MARCAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$58,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE (COMPRESOR 5 T.R.)			
26	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR DE 5 T.R. PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 208/ 230/3/60HZ MARCA, COPELANT, TRANE O DANFOSS SOLO ESTAS MARCAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$61,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE (COMPRESOR 6 y 7 T.R.)			
27	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR DE 6 T.R. y 7 T.R. PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 208/ 230/3/60HZ MARCA COPELANT, TRANE, O DANFOSS SOLO ESTAS MARCAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$93,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE (COMPRESOR 10 T.R.)			
28	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR DE 9.3 T.R. PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 208/ 230/3/60HZ MARCA COPELANT, TRANE, O DANFOSS SOLO ESTAS MARCAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$101,400.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE (COMPRESOR 13.4 T.R.)			
29	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR DE 13.5 T.R. PARA EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 208/ 230/3/60HZ MARCA COPELANT, TRANE, O DANFOSS SOLO ESTAS MARCAS INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETES, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, PRUEBAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$175,600.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
30	SERV	METRO CUADRADO (M2) DESMANTELAMIENTO DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE 1.5" DE ESPESOR CON PAPEL ALUMINIO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, RETIRO DE SOBRESANTES Y LIMPIEZA DEL ÁREA. P.U.O.T.	\$65.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
31	SERV	METRO CUADRADO (M2) AISLAMIENTO TÉRMICO A BASE DE COLCHONETA DE FIBRA DE VIDRIO DE 1.5" DE ESPESOR CON BARRERA DE VAPOR DE ALUMINIO REFORZADO, PARA EL FORRADO DE LOS DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: SUMINISTRO, ADHESIVO, SELLADOR, CINTAS, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL ÁREA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

32	SERV	KILO DE DUCTERIA DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 24 PARA LA ELABORACIÓN DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO INCLUYE: ZETAS, GRAPAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
33	SERV	KILO DE DUCTERIA DE LÁMINA GALVANIZADA LISA CAL. 26 PARA PROTEGER EL AISLAMIENTO TÉRMICO INCLUYE: ZETAS, GRAPAS, CORTES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
34	SERV	DIFUSOR 4V Y/O 3VIAS DE MEDIDA 8"X8" C/6" Y/O 10"X10" C/8" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$1,900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
35	SERV	DIFUSOR 4V Y/O 3VIAS DE MEDIDA 12"X12" C/10", 14"X14" C/12", 16"X16" C/14" Y/O 18"X18" C/16" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$2,700.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
36	SERV	DIFUSOR 4V Y/O 3VIAS DE MEDIDA 20"X20", 22"X22", 24"X24" Y/O 26"X26" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$3,900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
37	SERV	DIFUSOR 4V, 3VIAS Y/O REJILLA DE INYECCIÓN DE DOBLE DEFLEXION DE MEDIDA 10"X8", 12"X10", 14"X12" Y/O 16"X14" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$2,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
38	SERV	DIFUSOR 4V, 3VIAS Y/O REJILLA DE INYECCIÓN DE DOBLE DEFLEXIÓN DE MEDIDA 18"X16", 20"X18", 22"X20" Y/O 24"X22" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$3,600.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
39	SERV	REJILLA DE RETORNO DE MEDIDA 14"X12" Y/O 16"X14" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$1,400.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
40	SERV	REJILLA DE RETORNO DE MEDIDA 18"X16" Y/O 20"X20" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$1,900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 30 T.R.			
41	SERV	REJILLA DE RETORNO DE MEDIDA 22"X22", 24"X24", 28"X24" Y/O 48"X24" FABRICADA EN ALUMINIO PINTADA DE BLANCO REFRIGERADOR INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PARA SU INSTALACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$4,700.00
4	SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 5 T.R.		



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

1	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE O SIMILAR DE 2 A 5 T.R. CONSISTENTE EN REVISIÓN INTERNA Y CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR EVAPORADOR, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL, REVISIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$5,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 6 A 10 T.R.			
2	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE O SIMILAR DE 6 A 10 T.R. CONSISTENTE EN REVISIÓN INTERNA Y CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR EVAPORADOR, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL, REVISIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$13,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 11 A 15 T.R.			
3	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE O SIMILAR DE 11 A 15 T.R. CONSISTENTE EN REVISIÓN INTERNA Y CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR EVAPORADOR, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL, REVISIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$17,800.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 16 A 30 T.R.			
4	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE MARCA TRANE O SIMILAR DE 15 A 30 T.R. CONSISTENTE EN REVISIÓN INTERNA Y CAMBIO DE BALEROS AL MOTOR EVAPORADOR, REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN GENERAL, REVISIÓN DE ESTACIÓN DE BOTONES DE ARRANQUE Y PARO. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES. P.U.O.T.	\$21,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 5 T.R.			
5	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 2 T.R. (24,000 BTU) Y 5 T.R. (60,000 BTU) 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$7,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 6 A 10 T.R.			
6	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 6 T.R. Y 10 T.R. (220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$18,100.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 11 A 15 T.R.			
7	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 11 T.R. Y 15 T.R. (220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$23,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 16 A 30 T.R.			
8	SERV	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPO TIPO PAQUETE DE 16 T.R. Y 30 T.R. (220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ACEITE, REFRIGERANTE, CAMBIO DE BANDAS, REPARACIÓN DE MOTORES VENTILADORES, REPUESTO DE AISLANTE TÉRMICO CON ALUMINIO, LAVADO DE SERPENTINES CON AGENTES ECOLÓGICOS. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$30,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 2 A 5 T.R.			



1856-2026

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

9	SERV	REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 2 A 5 T.R. DE 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: LOCALIZAR FUGA, SOLDAR FUGA UTILIZANDO NITRÓGENO, OXIGENO Y BUTANO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE,(R-410 Y/O R-22) LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$10,900.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 6 A 10 T.R.			
10	SERV	REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 6 A 10 T.R. DE 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: LOCALIZAR FUGA, SOLDAR FUGA UTILIZANDO NITRÓGENO, OXIGENO Y BUTANO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE,(R-410 Y/O R-22) LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$22,200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 11 A 15 T.R.			
11	SERV	REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 11 A 15 T.R. DE 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: LOCALIZAR FUGA, SOLDAR FUGA UTILIZANDO NITRÓGENO, OXIGENO Y BUTANO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE,(R-410 Y/O R-22) LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$33,500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO PAQUETE DE 16 A 30 T.R.			
12	SERV	REPARACIÓN DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 16 A 30 T.R. DE 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: LOCALIZAR FUGA, SOLDAR FUGA UTILIZANDO NITRÓGENO, OXIGENO Y BUTANO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE,(R-410 Y/O R-22) LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y/O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$48,500.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
1	SERV	REPOSICIÓN DE COMPRESOR PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO, ELABORACIÓN DE VACÍO, CARGA DE GAS REFRIGERANTE, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, ELEVACIONES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$21,240.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
2	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOTOR PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$8,308.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
3	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ASPA PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$3,368.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
4	SERV	CAPACITOR DE TRABAJO PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$1,684.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
5	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DESHIDRATADOR PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$990.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
6	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA DE EXPANSIÓN PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$2,600.00



**1856-2026**

**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
7	SERV	LIMPIADOR PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: SUMINISTRO, APLICACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$1,400.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
8	SERV	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KILO DE GAS REFRIGERANTE PARA CÁMARA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, FLETE, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$560.00
SISTEMA DE CÁMARA DE REFRIGERACIÓN DE 3/4 Y/O 1 H.P.			
9	SERV	BASE METÁLICA PARA MAQUINA DE REFRIGERACIÓN INCLUYE: ELABORACIÓN, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES. P.U.O.T.	\$3,000.00

**SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V. , partida 2, por un Monto Mínimo de \$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido; y un Monto Máximo de \$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.) I.V.A. Incluido.**

SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.				
BIENES Y/O SERVICIOS				PRECIO UNITARIO SIN IVA
PARTIDA	SUB-PARTIDA	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1 Y 1.5 T.R.				
	1	SERV	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE 1 Y 1.5 T.R. TIPO MINISPLIT HI-WALL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	\$ 500.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 2 Y 3 T.R.				
	2	SERV	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE 2 Y 3 T.R. TIPO MINISPLIT HI-WALL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	\$ 600.00
2	SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 2 Y 3 T.R.			
	3	SERV	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE 2 Y 3 T.R. TIPO MINISPLIT PISO-TECHO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	\$ 600.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 4 Y 5 T.R.				
	4	SERV	DESMONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE 4 Y 5 T.R. TIPO MINISPLIT PISO-TECHO CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	\$ 700.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO FAN-COIL DE 2 Y 3 T.R.				
				\$ 600.00



**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

5	SERV	DES-MONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE 2 Y 3 T.R. TIPO FAN-COIL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO FAN-COIL DE 4 Y 5 T.R.			
6	SERV	DES-MONTAJE Y RETIRO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE DE 4 Y 5 T.R. TIPO FAN-COIL CON RECUPERACIÓN DEL MATERIAL, INCLUYE: MANIOBRAS PARA SU DESMONTAJE Y RETIRO DEL EQUIPO, RETIRO DE INSTALACIONES PROPIAS DEL EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREOS AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN.	\$ 700.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 1 Y 1.5 T.R.			
7	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MINISPLIT HI-WALL DE 1 T.R. (12,000 BTU) Y 1.5 T.R. (18,000 BTU) DE 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) MEDIANTE LIMPIEZA DE FILTROS, PURGADO DE DREN, LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, VACIADO DE UNIDAD, REVISIÓN DE FUGAS, NIVELES Y RECARGAS DE REFRIGERANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO 1/4"x1/2", SUSTITUCIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS ARMAFLEX Y CINTA MOMIA DE PVC. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$ 800.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT HI-WALL DE 2 Y 3 T.R.			
8	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MINISPLIT HI-WALL DE 2 T.R. (24,000 BTU) Y 3 T.R. (36,000 BTU) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) MEDIANTE LIMPIEZA DE FILTROS, PURGADO DE DREN, LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, VACIADO DE UNIDAD, REVISIÓN DE FUGAS, NIVELES Y RECARGAS DE REFRIGERANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO 1/4"x1/2", SUSTITUCIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS ARMAFLEX Y CINTA MOMIA DE PVC. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$ 1,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 2 Y 3 T.R.			
9	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MINISPLIT PISO-TECHO DE 2 T.R. (24,000 BTU) Y 3 T.R. (36,000 BTU) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) MEDIANTE LIMPIEZA DE FILTROS, PURGADO DE DREN, LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, VACIADO DE UNIDAD, REVISIÓN DE FUGAS, NIVELES Y RECARGAS DE REFRIGERANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO 1/4"x1/2", SUSTITUCIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS ARMAFLEX Y CINTA MOMIA DE PVC. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$ 1,000.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO MINI-SPLIT PISO-TECHO DE 4 Y 5 T.R.			
10	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO MINISPLIT PISO-TECHO DE 4 T.R. (48,000 BTU) Y 5 T.R. (60,000 BTU) 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) MEDIANTE LIMPIEZA DE FILTROS, PURGADO DE DREN, LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, VACIADO DE UNIDAD, REVISIÓN DE FUGAS, NIVELES Y RECARGAS DE REFRIGERANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO 1/4"x1/2", SUSTITUCIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS ARMAFLEX Y CINTA MOMIA DE PVC. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$ 1,200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO FAN-COIL DE 2 Y 3 T.R.			\$ 1,000.00



**1856-2026**

**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**

Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales.

Carlos Salazar Preciado No. 249, Colonia Burócratas Municipales, C.P. 28040, Colima, Col.



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

11	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO FAN-COIL DE 2 T.R. (24,000 BTU) Y 3 T.R. (36,000 BTU) MEDIANTE LIMPIEZA DE FILTROS, PURGADO DE DREN, LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, VACIADO DE UNIDAD, REVISIÓN DE FUGAS, NIVELES Y RECARGAS DE REFRIGERANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO 1/4"x1/2", SUSTITUCIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS ARMAFLEX Y CINTA MOMIA DE PVC. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO FAN-COIL DE 4 Y 5 T.R.			
12	SERV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO FAN-COIL DE 4 T.R. (48,000 BTU) Y 5 T.R. (60,000 BTU) MEDIANTE LIMPIEZA DE FILTROS, PURGADO DE DREN, LIMPIEZA DE UNIDAD INTERIOR Y EXTERIOR, VACIADO DE UNIDAD, REVISIÓN DE FUGAS, NIVELES Y RECARGAS DE REFRIGERANTE, EN CASO DE SER NECESARIO SUSTITUCIÓN DE KIT DE INSTALACIÓN DE ALUMINIO 1/4"x1/2", SUSTITUCIÓN DE AISLANTES TÉRMICOS ARMAFLEX Y CINTA MOMIA DE PVC. INCLUYE: LIMPIEZA DEL LUGAR, ELEVACIONES, ANDAMIOS Y O ESCALERAS, MATERIALES, EQUIPO, Y MANO DE OBRA NECESARIA.	\$ 1,200.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO FAN-COIL DE 2 Y 3 T.R.			
13	SERV	TERMOSTATO PARA EQUIPO FAN-COIL DIGITAL NO PROGRAMABLE MARCA HONEYWELL O SIMILAR MISMA CALIDAD DE 2 T.R. Y 3 T.R. 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$ 2,600.00
SISTEMA DE AIRE ACOND. TIPO FAN-COIL DE 4 Y 5 T.R.			
14	SERV	TERMOSTATO PARA EQUIPO FAN-COIL DE 4 T.R. Y 5 T.R. DIGITAL NO PROGRAMABLE MARCA HONEYWELL O SIMILAR MISMA CALIDAD 220-1-60HZ (MONOFÁSICO) Y 220-3-60HZ (TRIFÁSICO) INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, PRUEBAS Y ARRANQUES DEL MISMO, EQUIPO, HERRAMIENTA NECESARIO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES. P.U.O.T.	\$ 3,000.00

La **C.P. Griselda López León**, Presidenta Suplente sometió a consideración y votación de los miembros con voz y voto del Subcomité de Adquisiciones del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Estado de Colima el presente fallo, el cual se encuentra fundado y motivado en el dictamen que sirvió de base para el mismo y que se anexa al final de esta acta, aprobándose por unanimidad.

Como sexto punto del orden del día, en uso de la voz, la **C.P. Griselda López León**, preguntó si alguno de los miembros del Subcomité tenía algún asunto general a tratar, a lo que ningún integrante hizo uso de la voz.

No habiendo más asuntos que tratar y en cumplimiento del séptimo punto del orden del día, la **C.P. Griselda López León**, solicitó proceder a la elaboración del Acta correspondiente a la sesión.

Para efectos de la notificación de la licitación Pública Nacional que nos ocupa, para los licitantes que no hubieran asistido al acto de fallo, y que hubieran adquirido las bases, se les tendrá por notificados en



**1856-2026**

2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

forma personal por medio del correo que los mismos hayan proporcionado al momento de su inscripción, sin perjuicio de lo anterior se podrá proporcionar en fotocopia a su solicitud, el acta respectiva, estando a su disposición a más tardar el día hábil siguiente de la celebración del presente acto y hasta por el término de cinco días hábiles, en la Subdirección de Adquisiciones y Servicios Generales, ubicada en Carlos Salazar Preciado No. 249, en la Colonia Burócratas Municipales, del Municipio de Colima.

Sin otro asunto que tratar como octavo punto del orden del día se dio por concluido el acto de fallo, siendo las **13:24** horas del día de su inicio obviando la lectura de la presente acta por instrucción de la Presidenta Suplente del Subcomité, firmando al margen y al calce y como constancia de haber recibido copia de esta acta, para todos los efectos legales administrativos y de notificación a que haya lugar, los que en ella intervinieron, quisieron y supieron hacerlo.

**POR EL SUBCOMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA.  
PRESIDENTA SUPLENTE CON VOZ Y VOTO.**

**C.P. GRISELDA LÓPEZ LEÓN**  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA.

**VOCALES CON VOZ Y VOTO.**

**LICDA. RAMONA ESPARZA MAGDALENO**  
Subdirectora de Adquisiciones y Servicios  
Generales.  
Secretaría Ejecutiva Suplente.

**DCM MARTHA IRAZEMA CÁRDENAS  
ROJAS**  
Directora de Servicios de Salud  
Vocal Titular.



**1856-2026**




**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**



**ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. 36066001-011-2026 PARA LA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS ÁREAS DE RECTORÍA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE COLIMA**

  
**C.P. PEDRO AMADOR VEGA VEGA**  
En representación de la COESPRIS del  
Estado de Colima  
Vocal Suplente

  
**ING. JOSÉ MANUEL VÁZQUEZ DÍAZ**  
Subdirector de Estadística e Informática.  
Vocal Suplente.

**ASESORES CON VOZ.**

  
**LIC. GUILLERMO JOSUÉ JARAMILLO TORRES**  
Representante de la Coordinación del Órgano  
Interno de Control

  
**LIC. XAVIER FLORES SANTANA**  
Representante de la Coordinación Asuntos  
Jurídicos

  
**M.A. JUAN RAMÓN GONZÁLEZ FARIÁS**  
Secretario Técnico Suplente

LA PRESENTE FOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE FALLO RELATIVA A LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 36066001-011-2026 CON FECHA 13 DE ABRIL DE 2026.



**1856-2026**

**2026, AÑO DEL 170 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA**



10/10/13

10/10/13

10/10/13

10/10/13