



ACTA SOBRE ACUERDOS DE LA JUNTA DE ACLARACIONES A LICITANTES

EN LA CIUDAD DE COLIMA, COLIMA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA LUNES 8 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2026, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS "ING. CARLOS OCHOA LARIOS", LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y LOS REPRESENTANTES DE LAS LICITANTES QUE ESTAN PARTICIPANTANDO EN LA:

**LICITACION PÚBLICA ESTATAL
LO-36079003-11-2026**

OBRA (S)	LOCALIDAD	MUNICIPIO
06DES0034A Esc. Sec. Griselda Álvarez.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE AULA DIDÁCTICA (AREA DE DIRECCIÓN T.M. y T.V., SUBDIRECCION, AREA SECRETARIAL, SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, CONTRALORIA), 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO; Y ADECUACIÓN DE AULA EN ESPACIO LIBERADO.	Col. Vista Bugambillas	Villa de Álvarez

PARA CELEBRAR, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 33 FRACCION III DE LA LEOP, ASI COMO LO INDICADO EN EL NUMERAL 1 DE LAS BASES DE LICITACION, LA PRESENTE JUNTA DE ACLARACIONES, DONDE SE DARAN RESPUESTA A LOS CUESTIONAMIENTOS ENVIADAS EN TIEMPO Y FORMA COMO SE INDICO EN EL MISMO PUNTO DE LAS BASES DE LICITACION, RELATIVOS A LAS CONDICIONES TECNICAS, LOCALES, CLIMATOLOGICAS Y TOPOGRAFICAS ASI COMO DE LA DOCUMENTACION QUE FORMA PARTE DE LAS BASES DE LICITACION, CON EL FIN DE ACLARAR DUDAS A LOS PARTICIPANTES, PARA QUE FORMULEN CORRECTA E IMPARCIALMENTE SUS PROPUESTAS.

MODIFICACIONES A LA CONVOCATORIA O ACLARACIONES DE LA CONVOCANTE A LOS LICITANTES:

SE MODIFICAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE TRABAJO, DE LA PARTIDA DE COLOCACIONES

EL CONCEPTO:

33026 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLA DE PAPEL EN ROLLO, MODELO 92259, COLOR HUMO, DE KIMBERLY CLARK, INCLUYE FIJACIÓN, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CANTIDAD: 1 PIEZA

SE CAMBIA POR EL CONCEPTO:

33003 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLA INTERDOBLADA, DE ACERO INOXIDABLE, Código 35.3502.22 URREA, INCLUYE LLAVE DE SEGURIDAD Y KIT DE INSTALACIÓN, PAQUETE DE 100 HOJAS INTERDOBLADA "SANITAS" DE KIMBERLY-CLARK, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CANTIDAD: 1 PIEZA

EL CONCEPTO:

33012 SUMINISTRO Y COLOCACION DOSIFICADOR DE JABÓN, JOFEL AITANA Y/O KIMBERLY CLARK 94236, DE 800 ml COLOR HUMO, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, UNA CARGA DE JABÓN LÍQUIDO Y PRUEBA. CANTIDAD: 1 PIEZA

SE CAMBIA POR EL CONCEPTO:

"2026, Año del 170 Aniversario de la creación del Estado de Colima"



33006 SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOSIFICADOR DE JABON LIQUIDO DE ACERO INOXIDABLE, CÓDIGO 35.3505.22 URREA, INCLUYE: LLAVE DE SEGURIDAD, KIT DE INSTALACIÓN, 800 ML DE JABON LIQUIDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. CANTIDAD: 1 PIEZA

DEL CONCEPTO:

42330 SUM. Y COLOC. PUERTA MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO NATURAL, DE 2.00 x 2.50 m, EN LINEA BOLSA DE 3" x 1.75", CON CRISTAL TEMPLADO FILTRASOL DE 9 mm, UN FIJOS PARTE SUPERIOR DE 38x200 cm, DOS BATIENTES DE 1.00 x 2.10 m, INCLUYE: PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR DESCENTRADO PARTE SUPERIOR, CERRADURA PHILLIPS LLAVE TETRA, PASADOR OCULTO PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO H DE 100 mm HERRALUM MOD 2227, CALZAS, PIJAS, TENSORES, TAQUETES, TORNILLOS, FELPA, VINIL, EMPAQUE CUÑA Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON COLOR PLATA. CANTIDAD 1 PIEZA

SE MODIFICA LA DESCRIPCIÓN:

42330 SUM. Y COLOC. PUERTA MARCO Y CONTRAMARCO DE ALUMINIO NATURAL, DE 2.00 x 2.50 m, EN LINEA BOLSA DE 3" x 1.75", CON CRISTAL FILTRASOL DE 6 mm, UN FIJOS PARTE SUPERIOR DE 38x200 cm, DOS BATIENTES DE 1.00 x 2.10 m, INCLUYE: PIVOTE SUPERIOR E INFERIOR DESCENTRADO PARTE SUPERIOR, CERRADURA PHILLIPS LLAVE TETRA, PASADOR OCULTO PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, JALADERA DE ACERO INOXIDABLE TIPO H DE 100 mm HERRALUM MOD 2227, CALZAS, PIJAS, TENSORES, TAQUETES, TORNILLOS, FELPA, VINIL, EMPAQUE CUÑA Y SELLADO PERIMETRAL CON SILICON COLOR PLATA.

SE ELIMINA DE LA DESCRIPCION DE LA OBRA LOS ESPACIOS DE "ENFERMERIA" Y "SALA DE USOS MULTIPLES", DEBIENDO DECIR: **06DES0034A Esc. Sec. Griselda Álvarez.- CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE AULA DIDÁCTICA (AREA DE DIRECCIÓN T.M. y T.V., SUBDIRECCION, AREA SECRETARIAL, SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, CONTRALORIA), 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA DE CONCRETO; Y ADECUACIÓN DE AULA EN ESPACIO LIBERADO.**

DE LAS BASES	LOS CARGOS ADICIONALES QUE SE DEBERÁN CONSIDERAR EN LA INTEGRACION DE SUS PRECIOS UNITARIOS SERÁN DEL 1.5% DE INSPECCION Y VIGILANCIA Y EL 1% DE BENEFICIO SOCIAL.
DE LAS BASES	EL PORCENTAJE SOBRE NOMINA DEBERA APLICARSE EN EL FACTOR DE SALARIO REAL. LOS CARGOS QUE SE GENEREN POR AFILIACION A CAMARAS, NO DEBERÁN AFECTAR A LA PROPUESTA, YA QUE ESTOS CORREN POR CUENTA DE LOS CONTRATISTAS.
DEL CATÁLOGO	RESPETAR MODELOS Y MARCAS SOLICITADOS EN CATALOGO.
DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EXPLOSIÓN DE INSUMOS	EN TODAS Y CADA UNA DE LAS TARJETAS DEBERA QUEDAR PERFECTAMENTE CLARO LAS MARCAS Y MODELOS DE LO QUE SE ESTE COTIZANDO Y APLICANDO
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y PRUEBAS DE LABORATORIO	JUNTO CON LA SUPERVISION SE DESIGNARA EL LABORATORIO PARA LAS PRUEBAS DE CONCRETO, ACERO Y DE LOS MATERIALES, SEGÚN APLIQUE.
PARTES DE LA OBRA QUE PODRA SUBCONTRATAR:	NO SE PERMITEN SUBCONTRATACIONES PARA ESTA OBRA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	EN TODOS Y CADA UNO DE LOS ANALISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERA DE ANOTAR EL TOTAL DE VOLUMEN A EJECUTAR.
DOCUMENTOS DE LICITACION	TODO DOCUMENTACION PRESENTADA DEBERA HACER REFERENCIA AL NUMERO DE LA LICITACION DE QUE SE TRATE.



CUALQUIER CALIBRE DE CABLE THW ETC.	DEBERA DE COTIZAR: CONDUCTORES MONTERREY, CONDUMEX, VIACON, ó LATINCASA.
DE OBSERVACIÓN EN SU PORCENTAJE DE INDIRECTOS	SE DEBERA CONSIDERAR EN SUS INDIRECTOS EL COSTO DE LAS PRUEBAS DE CONCRETO Y ACEROS (POR LIQUIDOS PENETRANTES) O COMPACTACION SEGÚN LA CANTIDAD QUE CONSIDERA LA SUPERVISION Y DONDE APLIQUE. ADEMAS LA RENTA DE UN SANITARIO PORTATIL, POR EL TIEMPO QUE DURE LA OBRA.
PERIODO DE FORMATOS	LOS PROGRAMAS CALENDARIZADOS Y ANALISIS DE FINANCIAMIENTO SERAN POR QUINCENA
RESPECTO A LA INFORMACIÓN QUE DEBERÁ CONTENER LA USB	PRESTAR ATENCIÓN Y CUMPLIMIENTO AL PUNTO 14, SE REFIERE A LA PROPUESTA TAL Y COMO SE ENTREGA. ES DECIR QUE, PREVIO A PONERLA EN LOS SOBRES, ESTA DEBERÁ SER ESCANEADA.

SECCION DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

POR LO TANTO Y HABIENDO SIDO TRATADOS TODOS LOS PUNTOS Y REALIZADO LAS VALORACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA INTEGRACION DE LAS PROPOSICIONES, SE INFORMA QUE LA PRESENTE CORRESPONDE A LA ÚNICA Y ULTIMA MINUTA DE JUNTA DE ACLARACIONES.

FIRMAN DE CONFORMIDAD Y DE CONOCIMIENTO DE TODO LO AQUÍ ESTABLECIDO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LICITANTES QUE INTERVINIERON.

EMPRESA/REPRESENTANTE	FIRMA
1.- RAEI DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. C. ARQ. HECTOR ERICK GONZALEZ ROMO	
2.. ING. HUGO MONTES RUBIO EL MISMO	
3.- BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S.A. DE C.V. ARQ. CARLOS EOLIN DE LA MORA	
4.- ARQ. BRAYAN ALEJANDRO CHAVEZ CARRILLO C. KARINA GUTIERREZ	



LOS REPRESENTANTES DEL INCOIFED


ING. NOE OLMOS CORTES
DIRECTOR TÉCNICO





ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ
SUBDIRECTORA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS


ARQ. ELENA ROSETT RODRIGUEZ VERGARA
SUPERVISOR(A) DE OBRA

INCOIFED
REGISTRO DE PARTICIPANTES: JUNTA ACLARATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL
LO-36079003-11-2026

06DES0034A Esc. Sec. Griselda Álvarez Col. Vista Bugambillas, Villa de Álvarez, Col.-
 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "A" ADMINISTRATIVO PARA LIBERACIÓN DE UN ESPACIO DE
 AULA DIDÁCTICA (AREA DE DIRECCIÓN T.M. y T.V., SUBDIRECCION, AREA SECRETARIAL,
 SERVICIOS SANITARIOS, ARCHIVO, ANEXOS (TRABAJO SOCIAL, ENFERMERIA,
 CONTRALORIA), SALA DE USOS MULTIPLES, 7.0 E.E. EN ESTRUCTURA U1-C CON CUBIERTA
 DE CONCRETO; Y ADECUACIÓN DE AULA EN ESPACIO LIBERADO.

08 DE JUNIO DE 2026

NOMBRE	FIRMA
1.- INCOIFED ING. NOE OLMOS CORTES	
2.- INCOIFED ARQ. MARIA EMERITA GUTIERREZ GONZALEZ	
3.- INCOIFED ARQ. ELENA ROSETT, RODRIGUEZ VERGARA	
4. PERSONA FISICA C. ING. HUGO MONTES RUBIO	
5. PAEL CONSTRUCCIONES C. ARQ. HECTOR ERICK GONZALEZ ROMO	
6. BIA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIÓN S.A DE CV. C. ARQ. CARLOS EDWIN DE LA MORA	
7. Persona Fisica C. Arq. Brayan Alejandro Chavez Carrillo Karina Gutierrez	
8.- C.	
9.- C.	
10.- C.	
11.- C.	
12.- C.	
13.- C.	